

PRZEDMIAR INWESTORSKI 059-40-000

Budowa: OSiR Pniewy
 Obiekt: Adaptacja pomieszczeń
 Rodzaj robót: Roboty adaptacyjne
 Lokalizacja: Pniewy ul.Konińska

PRZEDMIAR 059-40-000

Strona 1

10-04-2015

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Wejście				
1	10	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw	szt	2,000
1	20	KNR 202-20-10-02-50	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 75-101 z pokryciem obustronnym 1-warstwowe	m ²	19,440
1	30	KNR 202-06-13-06-03	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 60 mm na sucho	m ²	19,440
1	40	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	2,000
1	50	Norma wynikowa	Osadzenie drzwi wewn Porta	szt	3,000
1	60	Norma wynikowa	Osadzenie drzwi zewnętrznych	szt	1,000
1	70	KNR 202-27-02-01-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	11,540
1	80	KSNR S005-04-05-01-10	Wypusty na wyłącznik wt/nt przewod p/t bud cegła	szt	2,000
1	90	KSNR S005-05-03-03-00	Montaż świetlówki w suficie podwieszonym 4x40W	szt	2,000
1	100	KNR 403-10-01-05-00	Wykucie ręczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych	metr	6,000
1	110	KNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr	6,000
1	120	KNR 401-08-15-08-00	Demontaż listew	metr	4,500
1	130	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	2,250
1	140	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m ²	11,540
1	150	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przyścienne PCW klejone	metr	9,700
1	160	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża gipsowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	33,210
1	170	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną	m ²	33,210
1	180	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi pozostałe ściany	m ²	22,980
1	190	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	22,980
1	200	Norma wynikowa	Wykonanie rozdziału instalacji elektrycznej z montażem podlicznika	kmpl	1,000
1	210	KNR 401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	12,000
2	Korytarz-poczekalnia				
2	10	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	2,000
2	11	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	4,200
2	20	KNR 401-03-03-02-00	Zamurowanie otwory drzwiowego grubości 1/2 cegły	m ²	1,720
2	21	KNR 401-07-05-01-00	Pokrycie zamurowanych cegłami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm po rozebraniu ścianki	metr	6,000
2	30	Norma wynikowa	Osadzenie drzwi wewn Porta	szt	2,000
2	40	KNR 401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian po zamurowaniu otworu	m ²	3,600
2	50	KNR 202-08-15-04-00	Wykonanie szpachlowania ściany	m ²	1,800
2	60	KNR 202-08-37-02-00	Uzupełnienie płytek po zamurowaniu drzwi	m ²	1,800
2	70	KNR 202-28-09-02-00	Uzupełnienie cokolika	metr	0,900
2	80	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi sufity	m ²	7,380
2	90	KNR 401-12-04-08-00	Jw lecz ściany	m ²	31,670

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	100	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	7,380
2	110	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	31,670
2	120	KNR 403-11-24-01-00	Demontaż wyłącznika	szt	1,000
2	130	KNR 401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	5,000
2	140	KSNR S005-04-05-01-10	Wypusty na wyłącznik wt/nt przewod p/t bud cegła	szt	2,000
2	150	KSNR S005-05-03-03-00	Montaż świetlówki w suficie podwieszonym 4x40W	szt	2,000
2	160	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m ²	7,380
<hr/>					
3	Prysznic				
3	10	KNR 401-03-36-04-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,200
3	20	KNR 202-01-26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	2,400
3	50	Norma wynikowa	Demontaż instalacji elektrycznej	kmpl	1,000
3	60	KNR 401-03-29-05-00	Wykucie otworu drzwiowego w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,450
3	80	KNR 401-03-36-01-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	6,000
3	140	KNR 401-07-05-01-00	Pokrycie zamurowanych ceglami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr	6,000
3	150	KNR 202-28-09-02-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow do 10 m ² z płytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie ATLAS	metr	0,900
3	160	KSNR S005-04-04-01-10	Wypusty na wyłącznik wt/nt przewod p/t bud mieszkal cegła	szt	1,000
3	170	KSNR S005-05-02-01-00	Montaż oprawy oświetl żarowej przykręcanej SOPS-100	szt	1,000
3	180	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	3,120
3	190	KNR 401-12-04-08-00	Jw lecz ściany	m ²	8,200
3	200	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	3,120
3	210	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	8,200
3	220	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	0,450
3	230	KNR 401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	3,000
<hr/>					
4	Gabinet Nr 1				
4	10	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych	metr	1,400
4	20	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych	szt	1,000
4	30	KNR 202-10-23-09-50	Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,0 m ² z obróbką obsadzenia	m ²	1,900
4	40	KNR 202-01-29-02-01	Obsadzenie parapetu wewn	szt	1,000
4	50	KNR 202-01-29-02-01	Jw lecz zewn	szt	1,000
4	60	KNR 401-07-08-01-00	Obrobienie ościeży okiennych zewn. po wymianie okna	metr	4,200
4	70	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	1,000
4	80	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	1,000
4	90	Norma wynikowa	Osadzenie drzwi wewn dwa zamki	szt	1,000
4	100	Norma wynikowa	Osadzenie drzwi wewn korytarz	szt	1,000
4	110	KNR 403-06-06-07-00	Wymiana oprawy świetłówkowej 4x36 W z blachy stalowej z rastrem	szt	1,000
4	120	KNR 402-03-08-02-00	Demontaż rurociągu stalowego ø 25-32 mm	metr	5,000
4	140	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	7,450
4	150	KNR 401-12-04-08-00	Jw lecz ściany	m ²	18,750
4	160	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	7,450
4	170	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	18,750

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
4	171	KNR 202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych	m ²	7,450
4	180	KNR 401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	8,000
5	Przedsiónek gabinetu nr 2				
5	10	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	4,600
5	20	KNR 401-12-04-08-00	Jw lecz ściany	m ²	16,660
5	30	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	4,600
5	40	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	16,660
5	50	KNR 401-08-11-07-00	Skucie płytek posadzkowych	m ²	4,550
5	60	KNR 202-11-30-01-00	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy samopoziomującej EVI	m ²	4,550
5	70	KNR 202-28-07-01-00	Posadzki wielobarwne o pow do 10 m ² z płytek GRES 15x15 na zaprawie ATLAS grub 3 mm	m ²	4,550
5	80	KNR 401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	5,000
6	WC				
6	10	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	1,000
6	20	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
6	30	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpł	1,000
6	40	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpł	1,000
6	50	KNR 402-02-33-02-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych ø 50 mm	szt	1,000
6	60	KNR 402-02-33-04-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych ø 100 mm	szt	1,000
6	70	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	11,200
6	80	KNR 401-08-11-07-00	Jw lecz podłoga	m ²	2,450
6	90	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	3,360
6	100	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	0,800
6	110	KNR 401-12-12-19-00	Malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	1,090
6	120	KNR 401-03-36-01-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	2,000
6	130	KNR 401-03-39-01-00	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,000
6	140	KNR 215-00-06-01-00	Rurociąg z rur PP-10 na ścianie murowan bud niemiesz ø 20	metr	6,000
6	150	KNR 215-00-05-01-00	Dodatek za podejście PP do armatury wypływowej ø 15	szt	3,000
6	160	KNR 215-00-07-01-00	Próba szczelności instal z rur PP w bud miesz ø do 63	metr	6,000
6	170	KNR 202-20-10-01-50	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 50-101 z pokryciem obustronnym 1-warstwowe	m ²	4,980
6	180	Norma wynikowa	Osadzenie drzwi PORTA	szt	1,000
6	190	KNR 401-03-25-01-00	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/4x1/4 w ścianach z cegieł	metr	3,000
6	200	KSNR S005-04-04-01-10	Wypusty na wyłącznik wt/nt przewod p/t cegła	szt	1,000
6	210	KSNR S005-05-02-01-00	Montaż oprawy oświetl żarowej przykręcanej SOPS-100	szt	1,000
6	220	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²	11,400
6	230	KNR 202-11-30-01-00	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy samopoziomującej EVI	m ²	3,240
6	240	KNR 202-08-29-04-50	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej	m ²	12,600
6	250	KNR 202-28-07-05-00	Posadzki wielobarwne o pow do 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	3,240
6	260	KNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
6	270	KNR	215-02-21-02-01 Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	1,000
6	280	KNR	215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	1,000
6	290	Norma wynikowa	Montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych	kmpl	1,000
6	300	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	2,450
6	310	KNR	401-12-04-08-00 Jw lecz ściany	m ²	3,480
6	320	KNR	401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	2,450
6	330	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	3,480
6	340	KNR	401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	3,000
6	350	KNR	401-01-08-17-00 Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1,000
7	Gabinet nr 2				
7	10	KNR	401-03-54-11-00 Wykucie z muru podokienników drewnianych	metr	1,400
7	20	KNR	401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych	szt	1,000
7	30	KNR	202-10-23-09-50 Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,0 m ² z obróbką obsadzenia	m ²	1,900
7	40	KNR	202-01-29-02-01 Obsadzenie parapetu wewn	szt	1,000
7	50	KNR	202-01-29-02-01 Jw lecz zewn	szt	1,000
7	60	KNR	401-07-08-01-00 Obrobienie ościeży okiennych zewn. po wymianie okna	metr	4,200
7	70	KNR	401-08-15-08-00 Demontaż listew przy suficie z boazeri	metr	13,880
7	80	KNR	401-04-29-05-00 Rozebranie podsufitek z boazeri	m ²	11,820
7	81	KSNR	S005-04-05-01-10 Wypusty na wyłącznik wt/nt przewod p/t bud administ cegła	szt	2,000
7	82	KSNR	S005-04-05-06-10 Wypusty na gniazda 10A wt/nt przewod p/t w szkole cegła	szt	4,000
7	90	KNR	202-06-13-03-03 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 60 mm na sucho	m ²	11,820
7	100	KNR	202-06-07-02-00 Izolacja z folii	m ²	11,820
7	110	KNR	202-20-11-02-00 Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach profile co 40 cm	m ²	11,820
7	111	KSNR	S005-05-03-03-00 Montaż świetlówek w suficie podwieszonym 4x40W	szt	2,000
7	120	Norma wynikowa	Demontaż szafy wnękowej z wyniesieniem	kmpl	1,000
7	121	KNR	401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek	m ²	11,820
7	122	KNR	202-11-30-01-00 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy samopoziomującej EVI	m ²	11,820
7	123	KNR	202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	11,820
7	124	KNR	202-28-10-05-00 Okładziny schodów z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	0,980
7	125	KNR	202-28-09-01-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow do 10 m ² z płytek GRES 15x15 cm na zaprawie ATLAS	metr	12,880
7	130	KNR	401-12-06-01-00 Wykonanie izolacji farbą chlorokauczkową	m ²	10,830
7	160	KNR	401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	11,820
7	170	KNR	401-12-04-08-00 Jw lecz ściany	m ²	31,190
7	180	KNR	401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	11,820
7	190	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	31,190
7	200	KNR	401-12-04-05-00 Dopłata za trzecie malowanie sufitu	m ²	11,820
7	210	KNR	401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	12,000
8	Gabinet nr 3				
8	10	KNR	401-03-54-11-00 Wykucie z muru podokienników drewnianych	metr	1,400
8	20	KNR	401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
8	30	KNR 202-10-23-09-50	Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,0 m ² z obróbką obsadzenia	m ²	1,900
8	40	KNR 202-01-29-02-01	Obsadzenie parapetu wewn	szt	1,000
8	50	KNR 202-01-29-02-01	Jw lecz zewn	szt	1,000
8	60	KNR 401-03-36-04-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	1,200
8	70	KNR 202-01-26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	2,400
8	80	Norma wynikowa	Demontaż instalacji elektrycznej	kmpl	1,000
8	90	KNR 401-03-29-05-00	Wykucie otworu drzwiowego w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,450
8	100	KNR 401-03-36-01-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	6,000
8	110	KNR 401-07-05-01-00	Pokrycie zamurowanych cegłami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr	6,000
8	120	Norma wynikowa	Osadzenie drzwi wewn	szt	1,000
8	130	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek	m ²	8,020
8	140	KNR 202-11-30-01-00	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy samopoziomującej EVI	m ²	8,020
8	150	KNR 202-28-05-05-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 4 mm	m ²	8,020
8	160	KNR 202-28-09-04-01	Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie CERESIT	metr	9,740
8	170	KSNR S005-04-04-01-10	Wypusty na wyłącznik wt/nt przewod p/t bud mieszkal cegła	szt	2,000
8	180	KSNR S005-04-04-03-10	Wypusty na gniazda 10A wt/nt przewod p/t bud mieszkal cegła	szt	4,000
8	190	KSNR S005-05-02-02-00	Montaż świetlówki przykręcanej OKPWm-218	szt	2,000
8	200	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	8,020
8	210	KNR 401-12-04-08-00	Jw lecz ściany	m ²	28,500
8	220	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	8,020
8	230	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	28,500
9	Instalacja co				
9	10	KNR 402-05-05-02-00	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych ϕ 25-32 mm wcinka w starą instalację	szt	2,000
9	20	KNR 401-02-10-01-00	Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,023 m ² w betonie żwirowym	metr	3,000
9	30	KNR 402-05-20-04-00	Demontaż grzejnika	kmpl	7,000
9	40	KNR 402-05-06-03-00	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ϕ 25 mm	metr	12,000
9	50	KNR 402-05-06-04-00	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ϕ 32 mm	metr	16,000
9	60	KNR 215-13-01-05-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie ϕ 22	metr	28,000
9	70	KNR 215-13-01-04-00	Rurociągi miedziane C.O. na ścianie ϕ 18	metr	12,000
9	80	KNR 215-13-05-01-00	Rury przyłączone do grzejników C.O. na ścianie ϕ 15	kmpl	7,000
9	90	KNR 215-04-19-12-16	Grzejnik płytowy PURMO C22-60/80	kmpl	3,000
9	100	KNR 215-04-19-11-16	Grzejnik płytowy PURMO C22-60/60	kmpl	2,000
9	110	KNR 215-04-18-01-48	Grzejnik łazienkowy z rur stalowych DAGO 3/55/1364W	szt	2,000
9	120	KNR 215-04-08-03-50	Zawór odcinający kulowy ϕ 25	szt	2,000
9	130	KNR 215-04-15-01-10	Zawór grzejnikowy prosty M3173 ϕ 15	szt	7,000
9	140	KNR 215-04-15-01-33	Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-15 z głowicą RTD-3100	szt	7,000
9	150	KNR 215-13-07-03-00	Próba szczelności instalacji C.O. w budynku niemieszkalnym	metr	40,000
9	160	KNR 401-03-23-02-00	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły	szt	8,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
10			Podjazd dla niepełnosprawnych		
10	10	KNR 201-03-07-02-00	Wykop pod ławę fundamentową	m ³	1,440
10	20	KNR 202-02-01-01-03	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20	m ³	1,440
10	30	KNR 202-06-16-01-00	Izolacja pozioma z 1-warstwy foli budowlanej na sucho	m ²	2,440
10	40	KNR 202-01-07-03-01	Ściany podjazdu z bloczków grub 25 cm na zaprawie cem-wapiennej M-2	m ²	2,400
10	50	KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m ²	2,400
10	60	KNR 202-11-01-01-00	Wyrównanie warstwą betonową spocznika pochylni	m ³	1,180
10	70	KNR 202-11-01-01-00	Nadlanie betonem stopni schodowych	m ³	0,150
10	80	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej antypoślizgowej szarej grub 6 cm na pochylni i ipoczniku	m ²	15,180
10	90	KNR 202-26-09-05-00	Zatopienie siatki na zaprawie CERESIT	m ²	0,500
10	100	KNR 202-11-34-01-00	Wykonanie hydroizolacji	m ²	2,400
10	110	KNR 202-28-10-05-00	Okładziny schodów z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	1,530
10	120	KNR 202-28-10-05-00	Jw lecz podstopnie	m ²	0,820
10	130	KNR 202-15-05-10-00	Malowanie tynków zewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania boki schodów	m ²	3,550
10	140	Norma wynikowa	Montaż balustrady z rur stalowych przy ścianie	metr	8,300
10	150	Norma wynikowa	Montaż balustrady na słupkach z rur przy pochylni	metr	8,300
10	160	Norma wynikowa	Montaż balustrady przy schodach	metr	3,200
10	170	Norma wynikowa	Montaż listwy oddzielającej płytki od kostki	metr	1,700
10	180	KNR 231-01-01-05-00	Wybranie ziemi pod chodnik	m ²	7,200
10	190	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	8,000
10	200	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	8,000
10	210	KNR 231-01-05-01-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m ²	6,800
10	220	KNR 231-01-05-02-00	Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 12 cm	m ²	6,800
10	230	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	6,800
10	240	KNR 231-04-01-02-00	Rowek wzdłuż schodów i pochylni	metr	11,200
10	250	KNR 231-05-11-01-01	Ułożenie szlaczka -obramowania przy schodach i pochylni	m ²	2,240